



Ekonomika a management - cvičení 11

Podrobný položkový rozpočet

Firma má provést plotovou zeď mezi dvěma stávajícími objekty tloušťky 190 mm z betonových tvarovek hladkých, přírodních, včetně zemních prací a základového pasu. Plotovky budou spárovány cementovou maltou. Budou kryty shora plotovou stříškou. Zpracujte cenovou nabídku podle směrných cen (rozpočet) včetně DPH. Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) činí 4 %.

Rozměry plotové zdi

- a) 5 m
- b) 6 m
- c) 7 m
- d) 8 m
- e) 9 m
- f) 10 m

výška

- a) 2,00 m
- b) 2,40 m
- c) 1,20 m
- d) 1,60 m
- e) 0,80 m

Rozměry základu:

Hloubka pod terénem 800 mm
Šířka 300 mm

Výška základu nad terénem

- a) 200 mm
- b) 150 mm
- c) 250 mm
- d) 100 mm

Před započítáním zemních prací budou podél plotu odstraněny traviny v šířce 5 m a sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude dočasně odvezena na okraj pozemku do vzdálenosti 800m. Terén po sejmutí ornice je základní rovinou pro hloubení rýhy. Hornina třídy těžitelnosti 3. Výkopek bude odvezen na skládku do vzdálenosti 3 km. Poplatek za skládku je 400,-- Kč za tunu.

Množství betonu do rýhy bez bednění zvětšete o 3,5 %.

Nejprve zpracujte výkaz výměr a ten potom oceňte.

Podklady:

- katalogy URS	800-1	Zemní práce
	801-1	Běžné stavební práce
	823-4	Ploty a ohraničení území